

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		PIÊN			SAM		50	
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº		1	
Local da Obra:		GLOBAL - BAIRRO CENTRO						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U D	ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
512000	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	1,01				
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00				
2		TERRAPLENAGEM						
520100	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat.	m3	1.652,87				
3		BASE / SUB-BASE						
411000	DER	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	107,76				
511000	DER	Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI	m2	2.789,06				
530200	DER	Brita 4A (sub-base)	m3	421,38				
531000	DER	Brita Graduada	m3	313,96				
4		REVESTIMENTO						
560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI	m2	2.495,50				
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C	m2	2.495,50				
570000	DER	Pavimento em CBUQ (considerando travessia elevada)	ton	340,22				
5		MEIO-FIO E SARJETA						
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	451,00				
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	54,00				
810250	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	20,00				
6		PAISAGISMO / URBANISMO						
810250A	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	467,00				
532500	DER	Colchão de Areia (calçadas e outros)	m3	18,14				
605000	DER	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	406,95				
511100	DER	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	1.647,09				
530200	DER	Brita 4A - passeio	m3	20,23				
A	DER	Brita Graduada - Passeio	m3	76,38				
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão	m2	254,19				
534908	DER	Paver e=8cm - sem colchão	m2	108,63				
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	777,96				
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050)	un	6,00				
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	137,71				
820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	2,25				
821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	6,00				
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	5,00				
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00				
8		ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	5,00				
10		DRENAGEM						
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	365,71				
630300	DER	Remoção de bueiro 0,30m	m	10,00				
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	209,18				
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	201,00				
610400b	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	93,00				
BLSM120	DER	B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m	un	14,00				
PVMH80	DER	P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	2,00				
PAV-2	PM curitiba	Saibro CBR>=20 (Base ou Sub-Base) - passeio	m3	63,33				
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	4,00				

74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	8,00		
74022/52	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00		
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00		
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	4,00		
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	4,00		
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	4,00		
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		
x	PREÇO GLOBAL					

SFM

Sistema de Financiamento de
Ações nos Municípios do
Estado do Paraná