

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

Processo Administrativo Nº 208/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI

Data de Publicação: 13/02/2020 15:21:03

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 02/03/2020 16:32:58

Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PRÓPRIA	Modelo: PRÓPRIO
Descrição: TRAILER, UNIDADE MÓVEL (CASTRAMÓVEL)			
PARA ATENDIMENTO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - CASTRAMÓVEL; Reboque; Novo sem uso; fabricação 2019/2020; Cor branca lado externo e interno da Unidade; Emplacado; Customizado em Unidade Móvel Veterinária, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários para atendimento ao público; Dimensões: Comprimento total mínimo 8,00m; Carroceria mínimo 6,00m; Largura 2,40m; Altura Externa mínima 3,15m; Altura Interna (pé direito) mínimo de 2,30m. Todo o conjunto do Chassis e seus componentes Chassi - fabricados em aço carbono 1020, tubular quadrado, na espessura 1/8 dobrado a frio, montados sobre gabaritos sendo fixado a estrutura com o processo de solda MIG; 05 (cinco) suportes de apoio niveladores/sapatas de ancoramento, mecânicos, cambão de engate manobra de bequilha de nivelamento regulável com rodas com patola escamoteável, numeração do Chassi gravada em 02 (dois) pontos e chapeamento externo em aço carbono com chapas de alumínio antiderrapante. Estrutura - Montadas em perfil de alumínio tubular quadrado de 25mmX25mm na liga 6063 têmpera T5 em gabaritos presos através de cantoneiras e rebites de alumínio Sendo a estrutura rebitada, colada e prensada diretamente aos revestimentos internos e externos, dando à mesma uma espessura de 25mm. Isolamento térmico com isopor de alta densidade de espessura 25mm em toda a carroceria do trailer. Eixos e Suspensão - deverá possuir tratamento anti-oxidante totalmente zincado a fogo, a união da Estrutura da base com longarinas estruturais em perfis U?, reforçadas com aço, comprimento do eixo 2,40m, com capacidade excedente ao PBT, total do reboque (reforçado com margem de erro para 2000kg), oscilação individual por roda, amortecedores a gás verticais com mãos francesas duplas; 02 (dois) eixos interligados por sistema trucado de movimentação integrada em U?, 04 (quatro) pneus de 8 (oito) lonas, dotado de feixe de molas compatível com a capacidade de carga do Trailer, alavanca de freio estacionário para manobras quando desacoplado e sistema de desligamento manual do freio para manobras em ré, conjunto de engate com sistema de freio inercial conjugado automático. Piso - composto por 03 (três) materiais, primeira camada com função de vedação/estrutura em chapa galvanizada e fixada por selante monocomponente base de Poliuretano livre de solventes diretamente no chassis, segunda camada com função acústica/e Quantidade: 1 Valor Unit.: 145.000,00 Valor Total: 145.000,00			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA -	097	14.177.565/0001-53	150.000,00	145.000,00	Sim
2 EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	009	06.311.243/0001-27	149.990,00	149.990,00	Não
3 P.C.S.DAMASCENO & CIA LTDA EPP	057	05.702.625/0001-19	150.000,00	150.000,00	Sim
4 ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS	052	04.617.192/0001-30	150.000,00	150.000,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
PIÊN-PR**

AUTORIDADE: JOÃO OSMAR MENDES